

Remont przepustu przy ulicy Strażackiej w Poniszowicach

2014-08-07

Strona 2/ 3

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Remont przepustu przy ulicy Strażackiej w Poniszowicach

CPV: 45232451-8

Roboty odwadniające i nawierzchniowe

1 KNR2-31 080301	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm CPV: .6*6;	m2	36.000
2 KNR2-31 080302 *2,000(RMS)	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych za każdy dalszy 1 cm grubości CPV:	m2	36.000
3 KNR2-31 080205	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa o grub. 15 cm CPV: .3*6;	m2	18.000
4 KNR2-31 080206 *10,000(RMS)	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa za każdy dalszy 1 cm grubości CPV:	m2	18.000
5 KNR2-31 081801	Rozebranie poręczy ochronnych, rurowych CPV:	m	12.000
6 KNR2-31 081603	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe o średnicy 60 cm - analogia przepusty o średnicy 1000 mm CPV:	m	6.000
7 KNR2-31 060501	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe CPV: .6*1,2*0,20;	m3	1.440
8 KNR2-31 060508	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe typu BETRAS o średnicy 120 cm - analogia CPV:	m	6.000
9 KNR2-31 060505	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 120 cm CPV:	szt.	2.000
10 KNR2-31 011601	Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopieczowego na jezdniach, rozścielane ręcznie CPV:	m2	18.000
11 KNR2-31 011601	Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopieczowego na jezdniach, rozścielane ręcznie CPV:	m2	18.000
12 KNR2-31 151004	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego, pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym, CPV:	t	6.300
13 KNR2-31 151102 *39,000(S)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1510 na transport materiałów samochodami na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, CPV:	t	6.300

Remont przepustu przy ulicy Strażackiej w Poniszowicach

2014-08-07

Strona 3/ 3

14 KNR2-31 031105	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zagęszczeniu <u>CPV:</u>	m2	36.000
15 KNR2-31 031106 *3,000(RMS)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu <u>CPV:</u>	m2	36.000
16 KNR2-31 150102	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t <u>CPV:</u>	t	5.400
17 KNR2-31 150202 *39,000(S)	Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t <u>CPV:</u>	t	5.400
18 KNR2-31 070104	Poręcz ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur í 60, í 38 mm, rozstaw słupków 2.5 m z rur í 60 - montaż starych poręczy z malowaniem <u>CPV:</u>	m	12.000