

# Remont nawierzchni drogi rolniczej w Poniszowicach

Pon. roln.

2014-09-11

Strona 2/ 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

## Remont nawierzchni drogi rolniczej w Poniszowicach

**CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

### 1. Remont nawierzchni drogi rolniczej

**CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

<b>1</b> KNR2-31 010101 *0,500(RMS)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 cm, kat. gruntu I-IV <b>CPV:</b> .200*3;	m2	600.000
<b>2</b> KNR2-31 011603	Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopieczowego rozścielane mechanicznie na jezdniach <b>CPV:</b>	m2	600.000
<b>3</b> KNR2-31 020303	Nawierzchnie grub. 8 cm (po zagęszczeniu) z żużla paleniskowego, górna warstwa jezdni <b>CPV:</b>	m2	600.000
<b>4</b> KNR2-31 151004	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego, pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym, <b>CPV:</b>	t	168.900
<b>5</b> KNR2-31 151102 *19,000(RMS)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1510 na transport materiałów samochodami na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, <b>CPV:</b>	t	168.900
<b>6</b> KNR2-01 010902	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości zagajników <b>CPV:</b> .0,160*0,08;	ha	0.013
<b>7</b> KNR2-01 011102	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem <b>CPV:</b>	m2	130.000