

Spis treści

SST 01.03.00 Instalowanie mebli ulicznych.	2
1.Wstęp.	2
1.1. Przedmiot SST.	2
1.2. Zakres stosowania SST.	2
1.3. Zakres robót objętych SST.	2
1.4. Określenia podstawowe	2
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.	2
2. Materiały.	2
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.	2
2.2. Charakterystyka urządzeń.	3
3. Sprzęt.	3
4. Transport.	3
5. Wykonanie robót.	3
5.1. Montaż urządzeń.	4
6. Kontrola jakości robót.	4
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.	4
6.2. Kontrola jakości materiałów.	4
6.3. Kontrola jakości robót.	4
7. Obmiar robót.	4
8. Odbiór robót.	4
9. Podstawa płatności.	4

SST 01.03.00 Instalowanie mebli ulicznych.

CPV - 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych.

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i dostawą urządzeń w ramach "Projektu zagospodarowania terenu poprzez budowę małej architektury w sołectwie Rudziniec, przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obręb 0013 Rudziniec".

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z montażem elementów zagospodarowania terenu, zgodnie z dokumentacją projektową.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:

montaż ławek, koszy na nieczystości stałe, stojaka na rowery, zegara ulicznego, tablicy informacyjnej.

1.4. Określenia podstawowe .

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST 00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do robót , wykonawca zgłosi ten fakt właściwemu organowi , na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót (zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

2.2. Charakterystyka urządzeń.

- Kosze na nieczystości stałe 3 sztuki, wolnostojące o pojemności 30l, wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, wykończenie kosza stanowią impregnowane drewniane elementy. Kosz będzie trwale połączony z podłożem za pomocą kołków rozporowych.
- Stojak na rowery pięciostanowiskowy 1 sztuka, wym.: 2,5 x 0,6 x 0,8m (dł., szer., wys.), mocowany do podłoża utwardzonego za pomocą kołków rozporowych,
- Tablica informacyjna o wym.: 2,0 x 3,0m, wykonana z elementów stalowych lakierowanych proszkowo,
- ławki (7szt.) o wym. 170x60x71cm (dł./szer./wys.), szkielet ławki to odlew żeliwny, siedzisko oraz oparcie wykonane z desek świerkowych malowanych natryskowo lakierem. Ławka jest mocowana do podłoża utwardzonego za pomocą kołków rozporowych,
- zegar uliczny (1szt.), wys. ok. 3m z dwustronną podświetlaną tarczą.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania zagospodarowania terenu, proponuje się użyć następującego sprzętu:

- podnośnik
- ładowarka małogabarytowa
- łopaty
- linki , kołki do wytyczania
- poziomica
- wkrętarka

4. Transport

Ogólne wymagania zgodnie z warunkami ogólnymi OST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

5. Wykonanie robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna i w dokumentacji projektowej, ponadto:

- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów
- opieranie składowanych materiałów o płoty , budynki , słupy linii napowietrznych jest zabronione

- przy składowaniu materiałów , odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy
- ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac , w przypadku zajęcia traktów komunikacyjnych , stosować pomosty przenośne.

5.1. Montaż urządzeń.

Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli jakości podlega:

- liniowości i ustawienie elementów wyposażenia terenu
- wypoziomowanie

7.Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

- Jednostką obmiarową jest komplet montażu urządzeń wymienionych w punkcie nr 2.

8.Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega montaż małej architektury. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju robót . Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

9.Podstawa płatności.

Ogólne zasady płatności podano w OST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.