

Remont obiektów mostowych

2015-10-28

Strona 2 / 7

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Remont obiektów mostowych

CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

1. Most nr 1 Słupsko - Niekarmia

CPV:

1 KNR2-31 140902	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m3 - dotyczy dwóch miejsc CPV:	m3	1.000
2 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu CPV: .7,60+10+10;	m	27.600
3 KNR15-01 011402	Wykoszenie porostów rzadkich, twardych ręcznie ze skarp CPV: .10*4*2*2;	m2	160.000
4 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III CPV: .27,6*0,2*0,2;	m3	1.104

2. Most nr 2 Poniszowice ulica Strażacka

CPV:

5 KNR2-31 140902	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m3 CPV:	m3	0.200
6 .. 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu CPV: .3+10+10;	m	23.000
7 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III CPV:	m3	0.300

3. Most nr 3 Chechło ulica Na Zakręcie

CPV:

8 KNR2-31 140303	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu CPV:	m	35.000
9 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III CPV: .35*0,1*0,5;	m3	1.750

4. Most nr 4 Rudno ulica Dolna

CPV:

Remont obiektów mostowych

2015-10-28

Strona 3/ 7

10 KNR2-31 140902	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m3 CPV:	m3	0.700
11 KNR4-01 121203	Miniowanie elementów metalowych powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie CPV: .6*6*0,2;	m2	7.200
12 KNR2-31 140303	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu CPV:	m	15.000
13 KNR2-31 081702	Rozebranie ścieków na podsypce piaskowej z elementów betonowych o grub. 15 cm CPV: .2*5;	m	10.000
14 KNR2-01 051902	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonanymi na mokro, płyty grubości 12 cm, bez podsypki CPV:	m2	5.000
15 KNR4-01 010104	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 30 cm CPV: .20*0,1*2;	m3	4.000
16 KNR2-31 121505	Dodatek za zalanie bruku zaprawą cementową CPV:	m2	20.000
17 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III CPV: .5*0,3*2;	m3	3.000

5. Most nr 5 Rudno ulica Polna-Dolna

CPV:

18 KNR2-31 140303	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu CPV:	m	24.000
19 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III CPV: .20*0,1*0,2;	m3	0.400

6. Most nr 6 Rudno ulica Wiśniowa km 1+400

CPV:

20 KNR2-31 140303	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu CPV:	m	20.000
21 KNR2-31 070403	Bariery ochronne, stalowe, dwustronne o masie 28 kg CPV:	m	6.000

Remont obiektów mostowych

2015-10-28

Strona 4/ 7

22 KNR2-31 070405	Zakończenie barier ochronnych, stalowych, jednostronnych o masie 24 kg <u>CPV:</u>	m	2.000
23 KNR2-31 150904	Transport wewnętrzny stali zbrojeniowej i kształtowej, pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, <u>CPV:</u>	t	1.000
24 KNR2-31 151101 *39,000(RMS)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport materiałów samochodami na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, - dodatkowe 19,5 km <u>CPV:</u>	t	1.000
25 KNR2-31 070201	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm <u>CPV:</u>	szt.	2.000
26 KNR2-31 070301	Przymocowanie tablic znaków dróg. (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) o pow. do 0.3 m2 - znaki U9a i U 9b <u>CPV:</u>	szt.	2.000
27 Pozycja własna	Umocnienie mocowania barier <u>CPV:</u>	kpl.	1.000
28 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III <u>CPV:</u> .20*0,2*0,3;	m3	1.200

7. Most nr 7 Rudno ulica Wiśniowa km 1+997

CPV:

29 Pozycja własna	Umocnienie mocowania barier <u>CPV:</u>	kpl.	1.000
30 KNR2-31 140303	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu <u>CPV:</u>	m	20.000
31 KNR4-01 010104	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 30 cm <u>CPV:</u> .5*2*0,1;	m3	1.000
32 KNR2-31 121505	Dodatek za zalanie bruku zaprawą cementową <u>CPV:</u>	m2	20.000
33 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III <u>CPV:</u> .5*2*0,3;	m3	3.000

8. Most nr 8 Rudno ulica Lipowa

CPV:

34 KNR2-31 140303	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu <u>CPV:</u>	m	20.000
--------------------------------	---	---	--------

Remont obiektów mostowych

2015-10-28

Strona 5/ 7

35 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m3	1.200
CPV: .20*0,2*0,3;			

9. Most nr 9 Rudno ulica Jesionowa

CPV:

36 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m3	1.200
CPV: .20*0,2*0,3;			

37 KNR2-31 140303	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu	m	20.000
CPV:			

10. Most nr 10 Rudno ulica Strażacka

CPV:

38 KNR2-31 140902	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m3	m3	0.250
CPV:			

39 KNR2-31 121505	Dodatek za zalanie bruku zaprawą cementową	m2	20.000
CPV:			

40 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	20.000
CPV:			

41 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m3	1.200
CPV:			

11. Most nr 11 Bojszów ulica Piwna

CPV:

42 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	20.000
CPV:			

43 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m3	1.200
CPV:			

12. Most nr 12 Bojszów ulica Palmowa

CPV:

44 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	20.000
CPV:			

45 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m3	1.200
CPV:			

13. Most nr 13 Łąca ulica Jesionowa - droga gminna nr 622 110 S

13. Most nr 13 Łacza ulica Jesionowa - droga gminna nr 622 110 SCPV:

46 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	20.000
<u>CPV:</u>			
47 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m3	1.200
<u>CPV:</u>			

14. Most nr 14 Rudziniec ulica PolnaCPV:

48 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	20.000
<u>CPV:</u>			
49 KNR2-01 010905	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.050
<u>CPV:</u>			
50 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m3	2.200
<u>CPV:</u>			

15. Most nr 15 Rudziniec ulica WodnaCPV:

51 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	20.000
<u>CPV:</u>			
52 KNR2-01 010905	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.050
<u>CPV:</u>			
53 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m3	1.600
<u>CPV:</u>			

16. Most nr 16 Ligota Łabędzka ulica SłonecznikowaCPV:

54 KNR2-31 140902	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m3 - dotyczy dwóch miejsc	m3	1.000
<u>CPV:</u>			
55 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	20.000
<u>CPV:</u>			
56 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III	m3	1.400
<u>CPV:</u>			

17. Most nr 17 Rzeczyce ulica PiaskowaCPV:

Remont obiektów mostowych

2015-10-28

Strona 7 / 7

57 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu <u>CPV:</u>	m	30.000
--------------------------------	---	---	--------

58 KNR4-01 010802	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt kat. III <u>CPV:</u>	m3	1.600
--------------------------------	---	----	-------

18. Most nr 18 Rudziniec ulica Zamkowa

CPV:

59 KNR2-01 052001	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi <u>CPV:</u>	m2	20.000
--------------------------------	--	----	--------

60 KNR2-01 010904	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia <u>CPV:</u>	ha	0.050
--------------------------------	--	----	-------

61 KNR2-31 140302	Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu <u>CPV:</u>	m	30.000
--------------------------------	---	---	--------

19. Przepust Rzeczyce ul. Łąkowa

CPV:

62 KNR2-33 070201	Montaż poręczy mostowych, odcinki proste <u>CPV:</u>	t	0.250
--------------------------------	---	---	-------