

**Dywanik asfaltowy drogi dojazdowej do ulicy Wiejskiej
pomiędzy nr 40-42 w Rzeczychach**

2015-09-01
Strona 2/ 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
<p align="center"><u>Dywanik asfaltowy drogi dojazdowej do ulicy Wiejskiej pomiędzy nr 40-42 w Rzeczychach</u></p> <p>CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</p>			
1 KNR2-31 010701	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłucznem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - wyrównanie podbudowy o grubości 5 cm CPV: .25*3*0,05;	m3	3.750
2 KNR2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem CPV:	m2	180.000
3 KNR2-31 031105	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zagęszczeniu CPV: .60*3;	m2	180.000
4 KNR2-31 031106 *3,000(RMS)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dodatkowe 3 cm CPV:	m2	180.000
5 KNR2-31 150102	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t CPV:	t	27.000
6 KNR2-31 150202 *32,000(S)	Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t CPV:	t	27.000
7 KNR2-31 040601	Obramowania jezdni lub chodników z tłucznia kamiennego CPV: .60*2*0,15;	m2	18.000