

**Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o
nawierzchni tłuczniowej**

2015-08-27

Strona 2 / 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rudziniec o nawierzchni
tłuczniowej

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

1. Remont nawierzchni odcinka przedłużenia ulicy Leśnej w Łączy -
odcinek o długości 35 mb i szerokości 3 m

CPV:

1 KNR2-31 010101 *0,500(RMS)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 cm, kat. gruntu I-IV - korytowanie 10 cm	m2	105.000
--	--	----	---------

CPV:

.3*35;

2 KNR2-31 011601	Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopieczowego na jezdniach, rozścielane ręcznie	m2	105.000
-------------------------------	---	----	---------

CPV:

3 KNR2-31 011602 *8,000(RMS)	Podbudowy z żużla wielkopieczowego rozścielane ręcznie na jezdniach - za każdy dalszy 1 cm grub. (po zagęszczeniu) - dodatkowe 8 cm	m2	105.000
--	---	----	---------

CPV:

2. Remont nawierzchni drogi Kasztanowej w Ligocie Łabędzkiej - remont
na odcinku 1150 mb

CPV:

4 KNR2-31 010701	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłucznem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie	m3	57.500
-------------------------------	---	----	--------

CPV:

.1150*0,05;

3. Remont nawierzchni odcinka drogi rolniczej w Poniszowicach działki nr
288/30 i 161/18

CPV:

5 KNR2-31 010701	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłucznem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie	m3	15.000
-------------------------------	---	----	--------

CPV:

. 150*0,1;

4. Remont nawierzchni tłuczniowej przedłużenia ulicy Familijnej w
Kleszczowie

CPV:

6 KNR2-31 010701	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłucznem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - odcinek 100 m	m3	10.000
-------------------------------	---	----	--------

CPV:

.100*0,1;