

Przedmiar robót

| Nr | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|----|---|------------|--------|
| | WYKONANIE OGRODZENIA OBIEKTU SPORTOWEGO W RUDNIE | | |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - NIE UWZGLĘDNIAJĄ ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA | | |
| 1 | Wykopanie żywopłotu | m2 | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | |
| | 90,00*1,00 | 90,000000 | |
| | RAZEM: | 90,000000 | m2 |
| | | | 90,00 |
| 2 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu żywopłotu, ze spalaniem na miejscu | m2 | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | |
| | 90,00 | 90,000000 | |
| | RAZEM: | 90,000000 | m2 |
| | | | 90,00 |
| 2 | BUDOWA OGRODZENIA | | |
| 3 | Montaż słupków do ogrodzenia panelowego o wym. 40*60 mm cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo wraz z akcesoriami: wykopanie dołów o wym. 30*30*80 cm i obetonowanie betonem B20 | szt | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | |
| | 216 | 216,000000 | |
| | RAZEM: | 216,000000 | szt |
| | | | 216 |
| 4 | Montaż słupków do piłkochwyłów typu panelowego o wym. 80*100 mm cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo wraz z akcesoriami: wykopanie dołów o wym. 50*50*120 cm i obetonowanie betonem B20 | szt | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | |
| | 14 | 14,000000 | |
| | RAZEM: | 14,000000 | szt |
| | | | 14 |
| 5 | Montaż płyt betonowych podmurówki i łączników wysokości 20 cm | m | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | |
| | 560,00+30,00 | 590,000000 | |
| | RAZEM: | 590,000000 | m |
| | | | 590,00 |
| 6 | Montaż paneli ogrodzeniowych wysokości 1530 mm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo do słupków stalowych 40*60 mm w rozstawie 2590mm | m | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | |
| | 560,00 | 560,000000 | |
| | RAZEM: | 560,000000 | m |
| | | | 560,00 |

| Nr | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|----|---|---------------|-------|
| 7 | Montaż piłkochwyków z paneli ogrodzeniowych wysokości 4200 mm cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo do słupków stalowych 80*100 mm w rozstawie 2590 mm | m | 30,00 |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 30,00 | |
| | RAZEM: | 30,000000 | |
| 8 | Montaż bramy dwuskrzydłowej o wym. 4000*1700 mm wypełnionej panelem stalowym ze słupkami przybramowymi o wym. 100*100 mm, cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Z wkładką na klucz patentowy minimum 3 klucze | m2 | 27,20 |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (4,00*1,70)*4 | |
| | RAZEM: | 27,200000 | |
| 9 | Montaż furtki o wym. 1000*1700 mm wypełnionej panelem stalowym ze słupkami o wym. 80*80 mm, cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Z wkładką na klucz minimum 3 klucze | m2 | 10,20 |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | (1,00*1,70)*6 | |
| | RAZEM: | 10,200000 | |
| 10 | Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe - do montażu paneli piłkochwyków | kolumna | 2 |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 2 | |
| | RAZEM: | 2,000000 | |
| 11 | Przestawianie rusztowań przy montażu paneli piłkochwyków | szt | 10 |
| | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 5*2 | |
| | RAZEM: | 10,000000 | |

Kalkulacja uproszczona

| Nr | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|----|----------------------------|---|---------|--------|------------|-----------|
| | Kosztorys | WYKONANIE OGRODZENIA OBIEKTU SPORTOWEGO W RUDNIE | | | | |
| 1 | Element | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - NIE UWZGLĘDNIJĄ ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA | | | | |
| 1 | KNR 221/103/3 analogia | Wykopanie żywopłotu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 90,00 | 9,95 | 895,50 |
| 2 | KNR 201/111/3 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu żywopłotu, ze spalaniem na miejscu | m2 | 90,00 | 0,31 | 27,90 |
| 2 | Element | BUDOWA OGRODZENIA | | | | |
| 3 | KNR 231/702/2 analogia | Montaż słupków do ogrodzenia panelowego o wym. 40*60 mm cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo wraz z akcesoriami: wykopanie dołów o wym. 30*30*80 cm i obetonowanie betonem B20 | szt | 216 | 104,47 | 22 565,52 |
| 4 | KNR 231/702/3 | Montaż słupków do piłkochwyków typu panelowego o wym. 80*100 mm cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo wraz z akcesoriami: wykopanie dołów o wym. 50*50*120 cm i obetonowanie betonem B20 | szt | 14 | 141,84 | 1 985,76 |
| 5 | KNR 231/407/2 | Montaż płyt betonowych podmurówki i łączników wysokości 20 cm | m | 590,00 | 17,66 | 10 419,40 |
| 6 | KNRW 202/1802/2 | Montaż paneli ogrodzeniowych wysokości 1530 mm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo do słupków stalowych 40*60 mm w rozstawie 2590mm R = 0,600 M = 1,000 S = 1,000 | m | 560,00 | 65,58 | 36 724,80 |
| 7 | KNRW 202/1802/2 | Montaż piłkochwyków z paneli ogrodzeniowych wysokości 4200 mm cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo do słupków stalowych 80*100 mm w rozstawie 2590 mm R = 0,600 M = 1,000 S = 1,000 | m | 30,00 | 112,96 | 3 388,80 |
| 8 | KNR 225/312/1 (1) | Montaż bramy dwuskrzydłowej o wym. 4000*1700 mm wypełnionej panelem stalowym ze słupkami przybramowymi o wym. 100*100 mm, cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Z wkładką na klucz patentowy minimum 3 klucze | m2 | 27,20 | 222,61 | 6 054,99 |
| 9 | KNR 225/313/1 | Montaż furtki o wym. 1000*1700 mm wypełnionej panelem stalowym ze słupkami o wym. 80*80 mm, cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Z wkładką na klucz minimum 3 klucze | m2 | 10,20 | 520,55 | 5 309,61 |
| 10 | KNR 202/1611/1 (1) | Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe - do montażu paneli piłkochwyków | kolumna | 2 | 143,41 | 286,82 |
| 11 | .KNR202 poz.5-24 tabl.9926 | Przestawianie rusztowań przy montażu paneli piłkochwyków | szt | 10 | 11,91 | 119,10 |