

**Zagospodarowanie terenu w centrum Sołectwa Chechło:  
utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej ( w ramach Funduszu Sołeckiego)**

2015-06-12  
Strona 2/ 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
<p align="center"><u>Zagospodarowanie terenu w centrum Sołectwa Chechło: utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej ( w ramach Funduszu Sołeckiego)</u></p> <p><b>CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni</b></p>			
<b>1</b> KNR2-31 010701	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie <b>CPV:</b> .0,5*30*18-3,14*2,5*2,5-3,14*2,0*2,0)*0,10/2;	m3	11.891
<b>2</b> KNR2-31 151001	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego, pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym, <b>CPV:</b>	t	42.100
<b>3</b> KNR2-31 151102 *20,000(S)	Nakłady uzupełniające do tablicy 1510 na transport materiałów samochodami na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, <b>CPV:</b>	t	42.100
<b>4</b> KNR2-31 010302	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie, kat. gruntu III-IV <b>CPV:</b>	m2	119.000
<b>5</b> KNR2-31 040204	Ława betonowa z oporem pod krawężniki <b>CPV:</b> .28*0,20*0,10;	m3	0.560
<b>6</b> KNR2-31 040704	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <b>CPV:</b> .28;	m	28.000
<b>7</b> KNR2-31 051101	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, układana na podsypce piaskowej <b>CPV:</b>	m2	119.000
<b>8</b> KNR2-31 010701	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie <b>CPV:</b> .2,6*40*0,05;	m3	5.200