

**Przebudowa nawierzchni dróg gminnych - Rudno ulica
Szkolna, ulica Polna**

2014-10-20
Strona 2/ 3

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych - Rudno ulica Szkolna, ulica
Polna

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

1. Rudno, ulica Szkolna

CPV:

1 KNR2-31 010802	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wbudowana mechanicznie CPV: .(29*4+37*6+35*4)*0,02;	t	9.560
2 KNR2-31 140205	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm wykonywane mechanicznie i dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km odległości transportu ponad 1 km CPV: .(29+37+35)*0,15;	m2	15.150
3 KNR2-31 100406	Mechaniczne czyszczenie drogowej nawierzchni ulepszonej (bitum) CPV: .(29*4+37*6+35*4);	m2	478.000
4 KNR2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem CPV:	m2	478.000
5 Pozycja własna	Wykonanie wcięć w istniejącą nawierzchnię CPV: .0,50*(4+5+4+6);	m2	9.500
6 KNR2-31 031105	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zagęszczeniu CPV: .29*4+37*6+35*4;	m2	478.000
7 KNR2-31 031106	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu CPV:	m2	478.000
8 KNR2-31 150102	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t CPV:	t	57.360
9 KNR2-31 150202 *36,000(RMS)	Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t CPV:	t	57.360
10 KNR2-31 040601	Obramowania jezdni lub chodników z tłuczni kamienno - szerokość 15 cm CPV: .101*2*0,15;	m2	30.300

**Przebudowa nawierzchni dróg gminnych - Rudno ulica
Szkolna, ulica Polna**

2014-10-20
Strona 3/ 3

11 KNR2-31 140604	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe <u>CPV:</u>	szt.	3.000
--------------------------------	---	------	-------

1.12. Rudno, ulica Polna

CPV:

12 KNR2-31 140205	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm wykonywane mechanicznie, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km odległości transportu ponad 1 km <u>CPV:</u>	m2	61.500
	.205*2*0,15;		

13 KNR2-31 100406	Mechaniczne czyszczenie drogowej nawierzchni ulepszonej (bitum) <u>CPV:</u>	m2	960.000
	.(12+4)*35/2+170*4;		

14 KNR2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem <u>CPV:</u>	m2	960.000
--------------------------------	---	----	---------

15 Pozycja własna	Wykonanie wciniek w istniejącą nawierzchnię asfaltową <u>CPV:</u>	m2	8.000
	.(12+4)*0,5;		

16 KNR2-31 031105	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zagęszczeniu <u>CPV:</u>	m2	960.000

17 KNR2-31 031106	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu <u>CPV:</u>	m2	960.000
--------------------------------	--	----	---------

18 KNR2-31 150102	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t <u>CPV:</u>	t	96.000
--------------------------------	---	---	--------

19 KNR2-31 150202 *36,000(RMS)	Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t <u>CPV:</u>	t	96.000
--	--	---	--------

20 KNR2-31 040601	Obramowania jezdni lub chodników z tłuczni kamienno <u>CPV:</u>	m2	61.500
	.205*2*0,15;		