

**Przebudowa nawierzchni bocznej drogi dojazdowej do
ulicy Gliwickiej w Widowie**

2015-09-30
Strona 2 / 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Przebudowa nawierzchni bocznej drogi dojazdowej do ulicy Gliwickiej w
Widowie

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

1 KNR2-31 010802	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wbudowana mechanicznie CPV: .((7+3,5)*7/2+118*3,5)*0,04;	t	17.990
2 KNR2-31 100407	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem CPV: .(7+3,5)*7/2+118*3,5;	m2	449.750
3 KNR2-31 031105	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm, po zagęszczeniu CPV:	m2	449.750
4 KNR2-31 031106	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu CPV:	m2	449.750
5 KNR2-31 150102	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t CPV:	t	62.890
6 KNR2-31 150202 *32,000(S)	Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładownosc środków transportowych ponad 5.0 t do 10.0 t CPV:	t	62.890
7 KNR2-31 040601	Obramowania jezdni lub chodników z tłuczni kamienno CPV: .125*0,15;	m2	18.750
8 KNR2-31 040104	Rowki o wymiarach 30 x 30 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. III-IV CPV:	m	80.000
9 KNR2-31 040203	Ława betonowa zwykła pod krawężniki - analogia CPV: .80*0,1*0,3;	m3	2.400
10 KNR2-31 060601	Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej - prefabrykaty o grub. 15 cm - prefabrykat betonowy 30x30x10 cm CPV:	m	80.000