

**Remont nawierzchni oraz poprawienie skuteczności
odprowadzenia wód deszczowych i gruntowych przy
cieku wodnym przylegającym do traktu pieszego i
rowerowego łączącego ulicę Pyskowską z ulicą Szkolną (**
w ramach Funduszu Sołeckiego)

2016-07-05
Strona 2 / 2
Wariant: +A

| Pozycja. Podstawa wyceny | Opis pozycji | Jednostka miary | Ilość |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------|
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------|

Remont nawierzchni oraz poprawienie skuteczności odprowadzenia
wód deszczowych i gruntowych przy cieku wodnym przylegającym do
traktu pieszego i rowerowego łączącego ulicę Pyskowską z ulicą
Szkolną (w ramach Funduszu Sołeckiego)

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| | | | |
|-------------------------------|---|------|---------|
| 1 KNR2-31 010701 | Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłucznem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie CPV: .94*0,1; | m3 | 9.400 |
| 2 KNR2-31 010302 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie, kat. gruntu III-IV CPV: | m2 | 94.000 |
| 3 KNR2-31 040102 | Rowki o wymiarach 20 x 20 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. III-IV CPV: .94*2; | m | 188.000 |
| 4 KNR2-31 040204 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki (obrzeża) CPV: .94*0,20*0,10; | m3 | 1.880 |
| 5 KNR2-31 040704 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową CPV: .2*94; | m | 188.000 |
| 6 KNR2-01 052001 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - zakrycie elementów betonowych rowu płytami chodnikowymi o wymiarach 75cm x 50cm CPV: | m2 | 35.000 |
| 7 KNR2-31 051101 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, układana na podsypce piaskowej CPV: | m2 | 94.000 |
| 8 KNR2-31 070202 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm - ustwienie słupków zabezpieczających ciąg pieszy - wstawienie słupka zabezpieczającego (słupek w kolorze żółto-czarnym) CPV: | szt. | 1.000 |
| 9 Pozycja własna | Rozebranie, oraz ponowne ułożenie wraz z uzupełnieniem kamienia ozdobnego na fragmencie skweru przy ulicy Pyskowskiej - 7 m2 CPV: | kpl. | 1.000 |

Opis wariantów

| | |
|----|-----------------|
| +A | Aktywne pozycje |
|----|-----------------|